
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Instalacja telewizyjna
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Romera 21-29
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej, Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Romera 21-29
BRANŻA : INSTALACJE TELETECHNICZNE - INSTALACJA TELEWIZYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Regina Polenz
DATA OPRACOWANIA : 17.07. 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07. 2009 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przewody prowadzić: w budynkach pod tynkiem
na elewacji budynków w korytkach kablowych
na dachu budynków w korytkach kablowych zamykanych pokrywami
Na dachu korytka montować na wspornikach BMF VARIO

PRZEDMIAR
Instalacje teletechniczne - Instalacja telewizyjna

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje teletechniczne - Instalacja telewizyjna						
1			Instalacja telewizyjna			
1 d.1	KNR 5-06 1004-05	5.1.11	Montaż i podwieszenie anten SAT 110 cm z konwerterem Octo	anten.		
			2	anten.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 d.1	KNR 5-06 0205-08	5.1.11	Instalowanie wzmacniaczy MA-025 Terra	elem.		
			3	elem.	3.00	
					RAZEM	3.00
3 d.1	KNR AL-01 0502-02	5.1.11	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - modulator AV MT-21P Terra	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
4 d.1	KNR 5-08 0701-03	5.1.7	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych - wspornik Vario DB	szt.		
			300	szt.	300.00	
					RAZEM	300.00
5 d.1	KNR 5-08 0705-08		Przykręcanie do gotowych otworów korytek KBR150H42	m		
			302	m	302.00	
					RAZEM	302.00
6 d.1	KNR 5-08 0705-07	5.1.7	Przykręcanie do gotowych otworów korytek KBR50H30	m		
			673	m	673.00	
					RAZEM	673.00
7 d.1	KNR 5-08 0705-09	5.1.7	Przykręcanie pokryw do korytek PKR150	m		
			302	m	302.00	
					RAZEM	302.00
8 d.1	KNR 5-08 0705-09	5.1.7	Przykręcanie pokryw do korytek PKR50	m		
			673	m	673.00	
					RAZEM	673.00
9 d.1	KNR 5-08 0214-02	5.1.8	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/ Al-20 mm ²) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach z mocowaniem pojedynczo - RG-11	m		
			10317	m	10317.00	
					RAZEM	10317.00
10 d.1	KNR 5-08 0210-01	5.1.9	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewód RG-11	m		
			311	m	311.00	
					RAZEM	311.00
11 d.1	KNNR 5 1207-01	5.1.2	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
			311	m	311.00	
					RAZEM	311.00
12 d.1	KNNR 5 1208-01	5.1.2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			311	m	311.00	
					RAZEM	311.00
13 d.1	KNNR 5 1208-05	5.1.2	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
			0.19	m ³	0.19	
					RAZEM	0.19
14 d.1	KNR 5-08 0301-23	5.1.5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
			221	szt.	221.00	
					RAZEM	221.00
15 d.1	KNR 5-08 0302-01	5.1.5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
			221	szt.	221.00	
					RAZEM	221.00
16 d.1	KNR 5-08 0309-03	5.1.10	Montaż do gotowego podłoża gniazd GIS-F1-1/P	szt.		
			221	szt.	221.00	
					RAZEM	221.00
17 d.1	KNNR 5 0309-01		Złącze typu: "F"	szt.		
			240	szt.	240.00	
					RAZEM	240.00

PRZEDMIAR
Instalacje teletechniczne - Instalacja telewizyjna

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.1 0304-07	5.1.10	Montaż sumatora 1>2F Signal 1	szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
19	KNR 5-08 d.1 0304-07	5.1.10	Montaż sumatora 1>8F Signal 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
20	KNR 5-08 d.1 0304-07	5.1.10	Montaż rozdzielnika 1>3F Signal 1	szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	KNR 5-08 d.1 0304-07	5.1.10	Montaż rozdzielnika 1>6F Signal 4	szt.		
				szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
22	KNR 5-08 d.1 0304-07	5.1.10	Montaż rozdzielnika 1>8F Signal 30	szt.		
				szt.	30.00	
					RAZEM	30.00
23	KNR 5-06 d.1 0406-06	5.1.10	Instalowanie zabezpieczenia przepięciowego 221	szt.		
				szt.	221.00	
					RAZEM	221.00
24	KNR 5-08 d.1 0403-01	5.1.10	Mocowanie Tłumika antenowego T-10 15	szt.		
				szt.	15.00	
					RAZEM	15.00
25	KNR-W 4- d.1 03 1203-01	5.1.12	Badanie linii kablowej 221	odc.		
				odc.	221.00	
					RAZEM	221.00